

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО
«ТрансЛогистик»
_____ В.В. Смирнов
«10» февраля 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на внедрение компьютерной системы «Интегрированная система управления
доступом и учетом рабочего времени» (ИСУД)**

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель: Абрамов Д.С.

_____ «12» февраля 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
2. Назначение и цели создания Системы
3. Характеристика объекта автоматизации
4. Требования к Системе
5. Состав и содержание работ по созданию Системы
6. Порядок контроля и приёмки Системы
7. Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу Системы
8. Требования к документированию
9. Источники разработки

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование Системы и её условное обозначение

- **Полное наименование:** Интегрированная система управления доступом и учетом рабочего времени.
- **Условное обозначение:** ИСУД.

1.2. Основание для разработки

Основанием для разработки настоящего документа является Договор № 405-ИТ/26, заключённый 01 февраля 2026 г., а также внутренний приказ руководства предприятия № 12-П от 15 января 2026 г.

1.3. Наименование Исполнителя и Заказчика, их реквизиты

- **Заказчик:** ООО «ТрансЛогистик»
 - Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, Промзона «Парнас», д. 5
 - Генеральный директор: Смирнов Владимир Викторович
 - Контактный телефон: +7 (812) 555-10-10
- **Исполнитель:** ООО «Секьюрити-Тех» (в лице инженера Абрамова Д.С.)
 - Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 100
 - Контактный телефон: +7 (812) 555-20-20

1.4. Плановые сроки начала и окончания работ

- **Начало работ:** 15 февраля 2026 г.
- **Окончание работ:** 15 августа 2026 г.

Работы выполняются в три этапа:

- **Этап 1. Проектирование (1.5 месяца):** февраль - март 2026 г.
- **Этап 2. Поставка и монтаж (3 месяца):** апрель - июнь 2026 г.
- **Этап 3. Пусконаладка и ввод в действие (1.5 месяца):** июль - август 2026 г.

1.5. Финансирование

Финансирование осуществляется за счёт инвестиционного бюджета Заказчика ООО «ТрансЛогистик». Порядок выплат регламентируется Договором № 405-ИТ/26.

2. Назначение и цели создания Системы

2.1. Назначение Системы

ИСУД предназначена для автоматизации процессов пропускного режима, организации многоуровневого контроля физического доступа на территорию логистического комплекса, а также для автоматического табелирования отработанного времени сотрудников.

2.2. Основные цели внедрения:

- Предотвращение проникновения посторонних лиц на складские и офисные территории;
- Разграничение прав доступа сотрудников (склад, серверная, бухгалтерия);
- Автоматизация расчета заработной платы за счет интеграции логов проходов с 1С:ЗУП;
- Хранение архива событий и видеофиксации проходов для проведения служебных расследований.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Сведения об условиях эксплуатации

- **Место установки:** Административный корпус и складские терминалы ООО «ТрансЛогистик».
- **Условия (ГОСТ 15150-69):** Температурный режим в серверной строго от +18 °С до +24 °С, влажность 40-60%. Для уличных турникетов: от -30 °С до +45 °С.

3.2. Текущее техническое обеспечение (Подлежит замене)

В настоящий момент учет ведется на устаревшем оборудовании.

Таблица 1. Характеристики заменяемого АРМ охраны	
Характеристика	Описание
Процессор	Intel Pentium G4560 (3.5 ГГц)
Материнская плата	ASUS H110M-K
ОЗУ	4 ГБ DDR4
Накопитель	HDD 500 ГБ WD Blue
Монитор	19" квадратный (VGA)
ОС	Windows 7 Professional (Снята с поддержки)

4. Требования к Системе

4.1. Общие функциональные требования

- Отказоустойчивость: Система должна работать круглосуточно (24x7x365).
- Идентификация: Использование защищенных смарт-карт формата MIFARE DESFire EV2.
- Пропускная способность: Время отклика турникета на валидную карту — не более 0.3 секунды.
- Хранение данных: Логи событий проходов должны храниться на сервере не менее 5 лет.
- Интеграция: Нативная синхронизация базы сотрудников с Active Directory и 1С:Предприятие.

4.2. Требования к внедряемому оборудованию (Сервер ИСУД)

Таблица 2. Новое аппаратное обеспечение	
Узел	Спецификация
Платформа	Сервер Dell PowerEdge T440 (Tower)
Процессор	Intel Xeon Silver 4210R (10 ядер, 2.4 ГГц)
ОЗУ	32 ГБ DDR4 ECC Registered
Дисковая подсистема	Аппаратный RAID 1 (Зеркало), 2 x SSD 960GB Enterprise
Блок питания	Резервируемый (Dual Hot-plug) 2x 750W
ИБП	APC Smart-UPS 1500VA LCD

4.3. Требования к программному обеспечению

Таблица 3. Внедряемое ПО	
Наименование ПО	Назначение
Windows Server 2022 Standard	Серверная операционная система
СУБД PostgreSQL 15	Управление базами данных
Sigur (Сфинкс)	Основное ПО контроллеров СКУД
Модуль «Интеграция с 1С»	Выгрузка табеля рабочего времени (Т-13)
Kaspersky Endpoint Security	Защита от вредоносного кода

5. Состав и содержание работ

Проект реализуется в строгом соответствии с ГОСТ 34.601-90.

1. **Этап 1 (Проектирование):** Обследование территории, составление кабельного журнала, разработка проектно-сметной документации.
2. **Этап 2 (СМР и ПНР):** Прокладка витой пары (СКС), установка турникетов, считывателей, сборка серверного шкафа. Инсталляция Windows Server и СУБД PostgreSQL.
3. **Этап 3 (Ввод в действие):** Выдача новых защищенных карт сотрудникам, тестовый прогон системы, обучение службы безопасности и отдела кадров.

6. Порядок контроля и приёмки

- Приёмка осуществляется на основании Акта сдачи-приемки, подписываемого комиссией Заказчика и Исполнителя.
- **Предварительные испытания:** Имитация нештатных ситуаций (отключение электропитания, попытка прохода по заблокированной карте).
- **Опытная эксплуатация:** Длится 14 календарных дней. Во время этого периода ИСУД работает параллельно со старой системой для исключения ошибок.
- **Промышленная эксплуатация:** Полный переход на новую систему.

7. Требования к подготовке объекта Заказчиком

До начала монтажных работ Заказчик (ООО «ТрансЛогистик») обязан:

- Обеспечить чистовое питание 220В в зоне установки турникетов и серверного шкафа.
- Предоставить доступ к контроллеру домена (Active Directory) для создания учетной записи сервиса.
- Подготовить списки сотрудников (ФИО, Должность, Отдел) для первичного импорта в базу данных.

8. Требования к документированию

Исполнитель (Абрамов Д.С.) по завершении работ обязан предоставить:

1. Исполнительную схему прокладки кабельных трасс.
2. Руководство Администратора (настройка контроллеров, резервное копирование).
3. Руководство Оператора (выдача пропусков, построение отчетов для отдела кадров).
4. Паспорта и гарантийные талоны на установленное оборудование.

9. Источники разработки

- ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы».
- ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования».
- Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» (в части криптографической защиты базы данных сотрудников).